

INSTALLAZIONE STANDARD: Intervento eseguito a domicilio da un tecnico qualificato. Rimozione dell'imballo e verifica prodotto. Verifica idoneità impianto a norme vigenti (previa esibizione targa fumi). Verifica delle condizioni di aerazione della stanza (presa d'aria ≥ 80 cm²). Posizionamento della stufa su pavimento. Realizzazione di n° 1 foro su muratura di laterizio vuoto fino a 400 mm. Fornitura e posa in opera di n° 1,5 mt tubo lineare mono parete verniciato nero \varnothing 80 mm. Fornitura e posa in opera di n° 1 anello di chiusura. Fornitura e posa in opera di n° 1 curva a 90°. Fornitura e posa in opera di n° 1 raccordo a T. Fornitura e posa in opera di n° 1 bicchiere rac colta condensa. Fornitura e posa in opera di n° 10 guarnizioni. Col legamento elettrico con cavo in dotazione del prodotto. Spiegazione del funzionamento del prodotto. Pulizia dell'area dove è stata eseguita l'installazione. Rilascio del certificato di installazione. Dichiarazione di Conformità (DM 37/08), ove necessario

INSTALLAZIONE CON PREDISPOSIZIONE: Intervento eseguito a domicilio da un tecnico qualificato. Rimozione dell'imballo e verifica prodotto. Verifica idoneità impianto a norme vigenti (previa esibizione targa fumi). Verifica delle condizioni di aerazione della stanza (presa d'aria ≥ 80 cm²). Posizionamento della stufa su pavimento. Collegamento alla canna fumaria esistente (materiali esclusi). Collegamento elettrico con cavo in dotazione del prodotto. Spiegazione del funzionamento del prodotto. Pulizia dell'area dove è stata eseguita l'installazione. Rilascio del certificato di installazione. Dichiarazione di Conformità (DM 37/08), ove necessario

MANUTENZIONE ANNUALE: Pulizia del crogiolo e del cassetto ceneri. Pulizia della ventola e del canale di estrazione fumi. Pulizia generale della camera di combustione. Pulizia del tubo siliconico del pressostato. Pulizia del vetro dello sportello. Controllo guarnizioni dello sportello.

SOPRALLUOGO: Visita a domicilio di un tecnico qualificato. Consulenza tecnica sulla scelta del prodotto. Eventuale rilevamento misure e verifica impianti. Verifica dei costi di manodopera e materiali necessari all'installazione. Rilascio scheda di sopralluogo con preventivo relativo ad eventuali servizi accessori non compresi nei pacchetti di installazione standard acquistabili presso i vostri punti vendita.

Codice	Descrizione	Prezzdva inclusa
	Posa in opera Standard	379,00
	Posa in opera con Predisposizione	199,00
	Manutenzione Annuale	119,00
	Sopralluogo Stufe a pellet	60,00

Servizi accessori non inclusi nell'installazione standard

Prima di procedere con l'installazione, i nostri tecnici, verificheranno in loco la necessità di eventuali servizi accessori indispensabili per la corretta Installazione e ne daranno comunicazione al Consumatore.

I servizi accessori di seguito elencati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che dovessero rendersi necessari al fine del completamento dell'Installazione, non sono compresi nel prezzo dell'installazione standard e saranno pagati direttamente al tecnico a domicilio.

Servizi Accessori	IVA inclusa
Tubo canna fumaria in inox AISI 316L \varnothing 80 mm da cm 25 inox/verniciato	15,00/25,00
Tubo canna fumaria in inox AISI 316L \varnothing 80 mm da cm 50 inox/verniciato	25,00/30,00
Tubo canna fumaria in inox AISI 316L \varnothing 80 mm da cm 100 inox/verniciato	34,00/42,00
Curva 45° inox/verniciato	30,00/36,00
Curva 90° inox/verniciato	39,00/49,00
Rosone a parete inox/verniciato	12,00/15,00
Collare fissaggio a parete inox/verniciato	12,00/15,00
Raccordo a T maschio inox/verniciato	50,00/60,00
Raccordo a T femmina inox/verniciato	50,00/60,00
Tappo senza scarico condensa inox/verniciato	27,00/27,00

Comignolo parapioggia inox/verniciato	42,00/72,00
Doppio bicchiere femmina inox/verniciato	18,00/30,00
Terminale scarico fumi inox/verniciato	18,00/30,00
Foro Ø 80 mm su parete in laterizio vuoto di spessore max 400 mm.	50,00

www.risparmiareonline.eu

Partita Iva: 02729400180

ELCA SRL Semplificata

Sede operativa: Piazza Cornaggia 1, 27055 Rivanazzano Terme